













技术要求:

- 裙座组件零部件加工及组焊制造要求:
 - 裙座主材为Q235B板材, 满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求;
 - 裙座筒体部分采用厚板卷板, 双面焊接成型, 单面有效焊接深度不低于20mm;
 - 裙座筒体及法兰采用焊接组装, 双面焊接, 单面有效焊接深度不低于20mm;
 - 裙座筒体及法兰均需预留余量, 整体组焊后二次加工, 从而达到图纸要求的精度;
 - 设备加工完成后需在厂内进行组装测试, 技术指标不低于最终安装要求, 之后对所有零部件进行表面处理: 零件喷砂处理后表面喷涂2道防锈底漆, 干膜厚度总厚度100 μ m, 然后喷涂1道环氧中间漆, 干膜厚度100 μ m, 最后喷涂2道环氧或聚氨酯面漆, 干膜总厚度 $\geq$ 200 μ m, 色号RAL5015或其他蓝色系相似颜色, 喷涂时注意保护螺纹孔;
 - 所有扣件需做防锈处理。
- 焊接要求:
 - 母材: Q235B, 符合 GB/T 700-2006, 焊材选用 E43 系列焊条手工电弧焊, 或 ER50-6 气焊焊丝。
 - 焊接工艺: 焊前清理坡口及两侧 $\geq$ 20mm 范围, 去除油污、氧化皮、锈迹; 环境温度低于0 $^{\circ}$ C时预热 $\geq$ 50 $^{\circ}$ C; 常温室内一般可不预热。
 - 外观要求:
 - 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、夹渣、气孔、焊瘤、表面咬边;
 - 咬边深度 $\leq$ 0.5mm, 连续长度 $\leq$ 100mm, 总咬边长度不超过焊缝总长 10%;
 - 焊缝余高 0~3mm, 宽窄基本均匀;
 - 焊缝进行100%超声波检测 (UT) 及100% 磁粉检测 (MT); UT执行NB/T47013.3-2015, MT执行NB/T47013.4-2015; 检测范围均包含焊缝本体及焊缝两侧母材各不小于25mm区域; UT验收等级 II 级, MT验收等级 II 级; 焊缝不允许存在裂纹相关显示。有焊后热处理时, UT、MT均在热处理完成后实施。
- 裙座组件最终安装要求:
 - 本设备的安装地点位于苏州国家实验室园区, 制造厂家负责将制造好的设备运往园区, 并负责本设备的最终安装 (采购方提供必要配合);
 - 本设备安装的前置工序是完成靶站基板安装;
 - 本设备各零部件的总体安装顺序与本图中各零部件序号顺序相同 (扣件除外);
 - 本设备应在苏州安装现场完成设备的整体标定, 并采用激光跟踪仪进行最终准直安装, 激光跟踪仪等准直设备及准直专业技术人员由采购方负责, 制造厂家按照乙方提供的准直数据进行具体的现场施工, 整体准直安装精度要求如下:
 - 裙座上表面标高偏差: $\pm$ 0.5mm
 - 裙座上表面水平度偏差: 0.5mm
 - 裙座上表面定位销孔位置偏差: $\pm$ 0.5mm
 - 裙座底部通过螺栓与靶站基板连接, 裙座底部与靶站基板预留有10mm理论调整间隙, 用于最终安装时裙座调整到预定位置;
 - 现场安装时, 制造厂家应配备140mmx280mm大小, 厚度不同的钢板用于调整时将裙座垫高到预定位置, 13mm, 12mm, 11mm, 10mm, 9mm厚垫板各自24块, 0.5mm薄垫板48块, 喷砂除锈露出金属本色, 禁止油污, 禁止喷漆;
 - 裙座安装准直完毕后, 将底部固定螺栓、垫片、裙座法三者兰断续焊接固定, 并清理残余物质后喷防锈漆及面漆进行防锈处理
 - 裙座安装完之后, 进行内构件底1安装, 内构件底1完成安装后进行混凝土灌浆料的灌浆; 灌浆之前裙座底部与基板之间的间隙需要封堵, 避免灌浆料流出到基板其他位置; 裙座底部法兰上表面边沿也需要围蔽, 避免灌浆料从排气孔流出后污染基板其他位置。
 - 灌浆完成后, 再进行剩余内构件的安装
 - 现场露天安装, 需要制造厂家自行负责租用汽车吊负责将裙座吊装到位, 汽车吊起升高度不低于10米、作业半径20米时吊装能力不低于10吨。


9	GB/T 70.1-2000	内六角圆柱头M24x60	4	45#	0.37	1.48	
8	GB/T 70.1-2000	内六角圆柱头M36X200	12	45#	2.12	25.44	
7	GB/T 70.1-2000	内六角圆柱头M36X180	24	45#	1.96	47.04	
6	TSMR-2101-0006	非标垫片	24	45#	1	24	
5	TSMR-2101-0005	内构件底4	1	Q235B	1030	1030	
4	TSMR-2101-0004	内构件底3	1	Q235B	1469	1469	
3	TSMR-2101-0003	内构件底2	3	Q235B	1476	4428	
2	TSMR-2101-0002	内构件底1	1	Q235B	1452	1452	
1	TSMR-2101-0001	裙座	1	Q235B	6435	6435	
序 号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量	总重量	备 注
中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0000		版本号	R0
设 计	梁文康	2026/10/26	计算机文件名		绘图软件名		
制 图	梁文康	2026/10/26	TSMR-2101-0000-裙座组件		SolidWorks2022		
校 核			裙座组件		数量	重量	比例
审 核					1	14904Kg	1:20
会 签					共1页		第1页
审 定					A2		
批 准			组件		未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造 未注形位公差按GB/T 1184-k级制造		




技术要求:

- 裙座组件零部件加工及组焊制造要求:
 - 裙座主材为Q235B板材, 满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求;
 - 裙座筒体部分采用厚板卷板, 双面焊接成型, 单面有效焊接深度不低于20mm;
 - 裙座筒体及法兰采用焊接组装, 双面焊接, 单面有效焊接深度不低于20mm;
 - 裙座筒体及法兰均需要预留余量, 整体组焊后二次加工, 从而达到图纸要求的精度;
 - 设备加工完成后需在厂内进行组装测试, 技术指标不低于最终安装要求, 之后对所有零部件进行表面处理: 零件喷砂处理后表面喷涂2道防锈底漆, 干膜厚度总厚度 $100\mu\text{m}$, 然后喷涂1道环氧中间漆, 干膜厚度 $100\mu\text{m}$, 最后喷涂2道环氧或聚氨酯面漆, 干膜总厚度 $\geq 200\mu\text{m}$, 色号RAL5015或其他蓝色系相似颜色, 喷涂时注意保护螺纹孔;
 - 所有扣件需做防锈处理。
- 焊接要求:
 - 母材: Q235B, 符合 GB/T 700-2006; 焊材选用 E43 系列焊条手工电弧焊, 或 ER50-6 气保焊丝。
 - 焊接工艺: 焊前清理坡口及两侧 $\geq 20\text{mm}$ 范围, 去除油污、氧化皮、铁锈; 环境温度低于 0°C 时预热至 $\geq 50^{\circ}\text{C}$; 常温室内一般可不预热。
 - 外观要求:
 - 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、夹渣、气孔、焊瘤、表面咬边;
 - 咬边深度 $\leq 0.5\text{mm}$, 连续长度 $\leq 100\text{mm}$, 总咬边长度不超过焊缝总长 10%;
 - 焊缝余高 $0\sim 3\text{mm}$, 宽窄基本均匀;
 - 焊缝 100% 磁粉检测 MT, 执行标准 NB/T 47013.4-2015, 检测区域为焊缝及焊缝两侧母材各 $\geq 25\text{mm}$ 范围, II 级合格, 不允许存在任何裂纹类磁痕显示。

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0001				版本号 R0	
设计	梁文康	2026/10/26	裙座 Q235B	计算机文件名			绘图软件名		
制图	梁文康	2026/10/26		TSMR-2101-0001-裙座			SolidWorks2022		
校核				数量	重量	比例	图幅		
审核				1	6434.65Kg	1:20	A2		
会签				共1页		第1页			
审定				未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造					
批准				未注形位公差按GB/T 1184-k级制造					




其余 6.3





技术要求:

1. 钢块主材为Q235B, 满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求;
2. 零件加工完成后需在厂内进行组装测试, 之后对零件喷砂处理后表面喷涂2道防锈底漆, 干膜厚度总厚度100 μ m, 然后喷涂1道环氧中间漆, 干膜厚度100 μ m, 最后喷涂2道环氧或聚氨酯面漆, 干膜总厚度 $\geq$ 200 μ m, 色号RAL5015或其他蓝色系相似颜色, 喷涂时注意保护螺纹孔。

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0002		版本号	
						R0	
设计	梁文康	2026/10/26	内构件底1	计算机文件名		绘图软件名	
制图	梁文康	2026/10/26		TSMR-2101-0002-内构件底1		SolidWorks2018	
校核				数量	重量	比例	图幅
审核				1	1452.38Kg	1:10	A3
会签				共1页		第1页	
审定			Q235B	未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造			
批准				未注形位公差按GB/T 1184-k级制造			





其余 6.3



技术要求:


1. 钢块主材为Q235B, 满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求;
2. 零件加工完成后需在厂内进行组装测试, 之后对零件喷砂处理后表面喷涂2道防锈底漆, 干膜厚度总厚度100 μ m, 然后喷涂1道环氧中间漆, 干膜厚度100 μ m, 最后喷涂2道环氧或聚氨酯面漆, 干膜总厚度 $\geq$ 200 μ m, 色号RAL5015或其他蓝色系相似颜色, 喷涂时注意保护螺纹孔。

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0003		版本号	
						R0	
设计	梁文康	2026/10/26		计算机文件名		绘图软件名	
制图	梁文康	2026/10/26		TSMR-2101-0003-内构件底2		SolidWorks2018	
校核			内构件底2	数量	重量	比例	图幅
审核				1	1476.41Kg	1:10	A3
会签				共1页		第1页	
审定			Q235B	未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造			
批准				未注形位公差按GB/T 1184-k级制造			



A-A



其余 $\sqrt{6.3}$



技术要求:


1. 钢块主材为Q235B, 满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求;
2. 零件加工完成后需在厂内进行组装测试, 之后对零件喷砂处理后表面喷涂2道防锈底漆, 干膜厚度总厚度 $100\mu\text{m}$, 然后喷涂1道环氧中间漆, 干膜厚度 $100\mu\text{m}$, 最后喷涂2道环氧或聚氨酯面漆, 干膜总厚度 $\geq 200\mu\text{m}$, 色号RAL5015或其他蓝色系相似颜色, 喷涂时注意保护螺纹孔。

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0004		版本号	
						R0	
设计	梁文康	2026/10/26	内构件底3	计算机文件名		绘图软件名	
制图	梁文康	2026/10/26		TSMR-2101-0004-内构件底3		SolidWorks2018	
校核				数量	重量	比例	图幅
审核				1	1469.07Kg	1:10	A3
会签			共1页		第1页		
审定			Q235B		未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造		
批准					未注形位公差按GB/T 1184-k级制造		



A-A

其余 $\sqrt{6.3}$






技术要求:

1. 钢块主材为Q235B, 满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求;
2. 零件加工完成后需在厂内进行组装测试, 之后对零件喷砂处理后表面喷涂2道防锈底漆, 干膜厚度总厚度100 μm , 然后喷涂1道环氧中间漆, 干膜厚度100 μm , 最后喷涂2道环氧或聚氨酯面漆, 干膜总厚度 $\geq 200 \mu\text{m}$, 色号RAL5015或其他蓝色系相似颜色, 喷涂时注意保护螺孔。

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0005		版本号		
						R0		
设 计	梁文康	2026/10/26	内构件底4	计算机文件名		绘图软件名		
制 图	梁文康	2026/10/26		TSMR-2101-0005-内构件底4		SolidWorks2022		
校 核				数量	重量	比例	图幅	
审 核				1	1030.40Kg	1:10	A3	
会 签				共1页		第1页		
审 定								
批 准				Q235B	未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造			
					未注形位公差按GB/T 1184-k级制造			

灌浆排气道，安装时此面朝下



技术要求:

1. 钢块主材为Q235B，满足GB/T700-2006《碳素结构钢》的要求；
2. 零件加工完成后需在厂内进行组装测试，之后对零件喷砂处理后表面喷涂1道防锈底漆，干膜厚度总厚度100 μ m。

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				TSMR-2101-0006		版本号	
						R0	
设计	梁文康	2026/10/26	非标垫片	计算机文件名		绘图软件名	
制图	梁文康	2026/10/26		TSMR-2101-0006-非标垫片 SolidWorks2012			
校核				数量	重量	比例	图幅
审核				1	0.61Kg	1:1	A4
会签				共1页		第1页	
审定			45#	未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造			
批准				未注形位公差按GB/T 1184-k级制造			